

# 第 1 章

## 準備

### ■この章でおこなうこと

AirStation の設定を始める前の準備をおこないます。以後の作業を中断することなく、スムーズに進めるために大切なことについて説明しています。

#### 1.1 あらかじめ確認してください

- プロバイダ登録について ..... 6 ページへ
- 対応するパソコン環境について ..... 6 ページへ

#### 1.2 AirStation の取り付け

- 取り付け方 ..... 7 ページへ
- ケーブルモデム /xDSL モデムとの接続を確認します ..... 8 ページへ

## 1.1 あらかじめ確認してください

AirStation の導入をおこなう前に、次のことを確認しておく必要があります。

### ■ プロバイダ登録について

プロバイダ会社とのインターネット接続契約は、お済みですか。AirStation をお使いになる前に、CATV/xDSL プロバイダ会社との契約を済ませておいてください。

AirStation の設定時に下記の情報が必要です。お手元に、プロバイダから送られてきた資料をご用意ください。

- IP アドレスの設定（プロバイダから自動的に取得するのか、手動で設定するのか）
- AirStation の MAC アドレス※（AirStation の設定時に必要です。）

※ MAC アドレスは、製品に貼り付けられたシールに記載されています。シールの位置は、別紙『ご使用前に必ずお読みください』の裏面の「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。

### ■ 対応するパソコン環境について

Windows Me/98/95, Windows2000/NT4.0

#### **△注意** 使用上のお願い


本製品は精密機器です。正しいご使用のために、本書を必ずお読みください。

パソコンの故障／トラブルまたは、取り扱いを誤ったために生じた AirStation の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。

## 1.2 AirStation の取り付け


### ■ 取り付け方

ここでは、WLAR-L11-S のイラストを使って説明します。



### メモ AirStation をハブに接続する場合

プロバイダから IP アドレスを複数取得していて、有線 LAN と無線 LAN の両方からインターネット接続するときはストレートケーブルで AirStation をハブに接続します。



次へ 「ケーブルモデム / xDSL モデムとの接続を確認します」へ進みます。

## ■ ケーブルモデム / xDSL モデムとの接続を確認します

以下の手順で、AirStation とケーブルモデム / xDSL モデムが正常に接続されていることを確認します。

- 1 付属のストレートケーブルで AirStation とケーブルモデム / xDSL モデムを接続し、AirStation の電源が ON の状態になっていることを確認します。

**メモ** 一部のケーブルモデム / xDSL モデムによっては、クロスケーブルで接続する場合があります。パソコンとケーブルモデム / xDSL モデム間をクロスケーブルで接続する場合は、AirStation とケーブルモデム / xDSL モデム間もクロスケーブルで接続してください。

- 2 前面パネルの ETHERNET ランプの状態を確認します。  
点灯 / 点滅しているとき： ケーブルモデム / xDSL モデムとの接続は正常です。  
消灯しているとき： ケーブルモデム / xDSL モデムとの接続は正常ではありません。  
UTP ストレートケーブルが確実に接続されているか確認してください。